绵阳市安州区妇幼保健计划生育服务中心0-3岁托育中心新建食堂项目　工程

分部分项工程量清单与计价估算表

总 说 明

工程名称：　绵阳市安州区妇幼保健计划生育服务中心0-3岁托育中心新建食堂项目　　第1页 共1页

1.工程概况
　建设规模：
　工程特征：
　计划工期：
　施工现场实际情况：
　自然地理条件：
　环境保护要求：
2.工程招标和专业工程发包范围
3.工程量清单编制依据
4.工程质量、材料、施工等的特殊要求
5.其他需要说明的问题

表-01

建设项目招标控制价/投标报价汇总表

工程名称：　绵阳市安州区妇幼保健计划生育服务中心0-3岁托育中心新建食堂项目　　第1页共1页

序号	单项工程名称	工程规模		金额(元)	其中：(元)		
		数值	计量单位		暂估价	安全文明施工费	规费
1	单项工程1		平方米	99289.96		4812.24	
合　　计				99290		4812.24	

注：1.本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总；
　　2.工程规模是指根据工程类型的特征进行描述的建筑面积、 占地面积、体积、长度、宽度等具体数值及计量单位。

表-02

分部分项工程清单与计价表

工程名称：绵阳市安州区妇幼保健计划生育服务中心0-3岁托育中心新建食堂项目\单项工程1【建筑与装饰工程】　　标段：　　第1页共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
1	010101003096	挖沟槽土方	1.土壤类别：综合 2.挖土深度：2m以内 3.弃土运距：投标人自行考虑	m^3	2.76	41.77	115.29	93.40		
2	010101004001	挖基坑土方	1.土壤类别：综合 2.挖土深度：2m以内 3.弃土运距：投标人自行考虑	m^3	28.64	44.40	1271.62	1030.18		
3	010501001032	商品混凝土垫层 C15	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C15 3.商品砼的泵送方式及运输费用投标人自行综合考虑在投标报价中 4.其他：应满足设计、相关规范及技术要求	m^3	7.53	506.99	3817.63	167.99	7.00	
4	010502002014	构造柱 C20	1.混凝土种类、强度等级：C20商品混凝土 2.商品混凝土半成品运输及泵送费用计算在综合单价中；投标人自行考虑，结算不做调整。	m^3	1.08	432.76	467.38	66.95	0.43	
5	010402001034	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:MU10加气混凝土砌块、390mm× 240mm× 190mm、 2.砂浆强度等级:M5混合砂浆	m^2	78.60	369.92	29075.71	11178.49	22.01	
本页小计							34747.63	12537.01	29.44	

表-08

分部分项工程清单与计价表

工程名称：绵阳市安州区妇幼保健计划生育服务中心0-3岁托育中心新建食堂项目\单项工程1【建筑与装饰工程】　　标段：　　第2页共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
6	010904001035	楼（地）面卷材防水	聚乙烯丙纶复合防水卷材一道 反边高度:1.5m	㎡	133.00	45.76	6086.08	1161.09		
7	011204003042	内墙砖墙面（300*300）	1.砖墙基层 2.10厚1:2水泥砂浆找平层 3.300*300墙砖面层，1 :1水泥浆擦缝 4.具体做法详设计	㎡	27.20	93.06	2531.23	1208.77	2.45	
8	011102003028	防滑地砖地面 600*600	1.300x300防滑地砖 2.20mm厚1:2.5干硬性水泥砂浆粘合层 3.防水层（清单另列） 4.10mm厚1:2水泥砂浆找平层	㎡	199.04	98.57	19619.37	2386.49	5.97	
9	011302001061	铝扣板吊顶	1. Φ8全丝吊杆，双向吊点，中距900 2.U型轻钢主龙骨[50*15*1.2，中距1200；卡式三角龙骨中距300 3.300x300x0.8铝扣板吊顶 4.铝合金专用收边线条30*30*0.8 5.具体做法详设计	㎡	55.30	128.65	7114.35	1448.86		
本页小计							35351.03	6205.21	8.42	

表-08

分部分项工程清单与计价表

工程名称：绵阳市安州区妇幼保健计划生育服务中心0-3岁托育中心新建食堂项目\单项工程1【建筑与装饰工程】　　标段：　　第3页共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
10	011105003095	块料踢脚线	1.踢脚线高度：详设计 2.粘贴层厚度、材料种类：4厚纯水凝浆粘贴层（425号水泥中掺20%白乳胶） 3.基层：25厚1：2.5水泥砂浆基层 4.其他：应满足设计、相关规范及技术要求	m^2	1.26	189.67	238.98	59.50	0.19	
11	011406001046	内墙无机涂料	1.满刮石膏腻子一遍找平 2.满刮成品腻子膏两遍 3.涂刷无机涂料抗碱底漆一遍 4.涂刷无机涂料面漆二遍	m^2	29.40	40.08	1178.35	611.52		
12	011406001046	外墙无机涂料	1.满刮石膏腻子一遍找平 2.满刮成品腻子膏两遍 3.涂刷无机涂料抗碱底漆一遍 4.涂刷无机涂料面漆二遍	m^2	78.56	40.08	3148.68	1634.05		
13	010802003097	钢质防火门	1.门类型：钢质防火门M1021 2.五金材料：管子拉手、门锁(型号详设计)	m^2	7.35	332.80	2446.08	243.73	12.72	
14	010901002098	型材屋面	1.型材品种、规格、颜色:4.95㎜彩色压型夹心板 2.接缝、嵌缝材料种类:防水密封胶、粘结胶	m^2	71.20	94.48	6726.98	982.56	56.96	
本页小计							13739.07	3531.36	69.87	

表-08

分部分项工程清单与计价表

工程名称：绵阳市安州区妇幼保健计划生育服务中心0-3岁托育中心新建食堂项目\单项工程1【建筑与装饰工程】　　标段：　　第4页共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
15	011210003099	玻璃隔断	1.边框材料种类、规格：不锈钢边框 2.玻璃品种、规格、颜色：钢化玻璃 3.嵌缝、塞口材料品种：嵌缝腻子	m^2	18.36	177.93	3266.79	682.81	1.65	
16	010902004100	屋面排水管	1.排水管品种、规格:PVC Φ100mm排水管 2.接缝、嵌缝材料种类:密封胶	m	12.60	42.43	534.62	13.86		
本页小计							3801.41	696.67	1.65	
合　　计							87639.14	22970.25	109.38	

表-08

单价措施项目清单与计价表

工程名称：绵阳市安州区妇幼保健计划生育服务中心0-3岁托育中心新建食堂项目\单项工程1【建筑与装饰工程】　　标段：　　第1页共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		脚手架工程								
1	011701001001	综合脚手架	1．建筑结构形式 2．檐口高度	m^2						
2	011701001013	综合脚手架	1.建筑结构形式：详设计 2.檐口高度： ≤15m 3.投标人根据工程实际情况按照《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》、《建筑施工附着升降脚手架管理规定》等规范自行确定综合脚手架搭设 4.其他：应满足设计、相关规范及技术要求	m^2	46.50	16.22	754.23	405.02	27.90	
3	011701002001	外脚手架	1．搭设方式 2．搭设高度 3．脚手架材质	m^2						
4	011701003001	里脚手架	1．搭设方式 2．搭设高度 3．脚手架材质	m^2						
5	011701004001	悬空脚手架	1．搭设方式 2．悬挑宽度 3．脚手架材质	m^2						
本页小计							754.23	405.02	27.9	

表-08

单价措施项目清单与计价表

工程名称：绵阳市安州区妇幼保健计划生育服务中心0-3岁托育中心新建食堂项目\单项工程1【建筑与装饰工程】　　标段：　　第2页共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
6	011701005001	挑脚手架	1．搭设方式 2．悬挑宽度 3．脚手架材质	m						
7	011701006001	满堂脚手架	1．搭设方式 2．搭设高度 3．脚手架材质	m^2						
8	011701007001	整体提升架	1．搭设方式及启动装置 2．搭设高度	m^2						
9	011701008001	外装饰吊篮	1．升降方式及启动装置 2．搭设高度及吊篮型号	m^2						
		小计					754.23	405.02	27.90	
		混凝土模板及支架（撑）								
本页小计										

表-08

单价措施项目清单与计价表

工程名称：绵阳市安州区妇幼保健计划生育服务中心0-3岁托育中心新建食堂项目\单项工程1【建筑与装饰工程】　　标段：　　第3页共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
10	011702001015	现浇砼模板安装、拆除 基础垫层	1.部位：条基、独立基础等综合 2.模板类型：砖模、组合钢模板、复合模板综合 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.投标人应根据方案图纸，投标施工组织设计，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价 5.其他：应满足设计、相关规范及技术要求	㎡	14.16	26.80	379.49	149.53	3.12	
		小计					379.49	149.53	3.12	
		垂直运输								
11	011703001001	垂直运输	1. 建筑物建筑类型及结构形式 2. 地下室建筑面积 3. 建筑物檐口高度、层数	㎡｜天						
		小计								
本页小计							379.49	149.53	3.12	

表-08

单价措施项目清单与计价表

工程名称：绵阳市安州区妇幼保健计划生育服务中心0-3岁托育中心新建食堂项目\单项工程1【建筑与装饰工程】　　标段：　　第4页共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		超高施工增加								
12	011704001001	超高施工增加	1. 建筑物建筑类型及结构形式 2. 建筑物檐口高度、层数 3.单层建筑物檐口高度超过20m，多层建筑物超过6层部分的建筑面积	m^2						
		小计								
		大型机械设备进出场及安拆								
13	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称 2.机械设备规格型号	台次						
		小计								
		施工排水、降水								
14	011706001001	成井	1.成井方式 2.地层情况 3.成井直径 4.井（滤）管类型、直径	m						
15	011706002001	排水、降水	1.机械规格型号 2.降排水管规格	昼夜						
本页小计										

表-08

单价措施项目清单与计价表

工程名称：绵阳市安州区妇幼保健计划生育服务中心0-3岁托育中心新建食堂项目\单项工程1【建筑与装饰工程】　　标段：　　第5页共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		小计								
本页小计										
合　　计							1133.72	554.55	31.02	

表-08

综合单价分析表

工程名称：　绵阳市安州区妇幼保健计划生育服务中心0-3岁托育中心新建食堂项目\单项工程1【建筑与装饰工程】　　标段：　　第1页 共13页

项目编码	(1) 010101003096		项目名称	挖沟槽土方		计量单位	m^3		工程量	2.76
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
AA0005	人工挖沟槽（底宽≤1.2m）深度 ≤2m	100m^3	0.01	3642.05			165.82	368.88	36.42			1.66	3.69
小计									36.42			1.66	3.69
未计价材料费													
清单项目综合单价													41.77
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）		暂估合价（元）	
	其他材料费							-		-			
	材料费小计							-		-			

项目编码	(2) 010101004001		项目名称	挖基坑土方		计量单位	m^3		工程量	28.64
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
AA0008	人工挖基坑（底面积≤8m^2） 深度 ≤2m	100m^3	0.01	3871.32			176.26	392.10	38.71			1.76	3.92
小计									38.71			1.76	3.92

注：1 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价”栏及“ 暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：　绵阳市安州区妇幼保健计划生育服务中心0-3岁托育中心新建食堂项目\单项工程1【建筑与装饰工程】　　标段：　　第2页 共13页

未计价材料费							
清单项目综合单价							44.40
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-		-	

项目编码	(3) 010501001032		项目名称	商品混凝土垫层 C15		计量单位		㎥		工程量		7.53
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
AE0016	垫层 商品混凝土 C15	10㎥	0.10	240.05	4756.89	9.33	31.82	31.82	24.01	475.69	0.93	3.18	3.18
小计									24.01	475.69	0.93	3.18	3.18
未计价材料费													
清单项目综合单价													506.99
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）		暂估合价（元）
	商品混凝土 C15						㎥	1.01	470.00	474.70			
	水						㎥	0.24	2.80	0.67			

注：1 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价”栏及“ 暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：　绵阳市安州区妇幼保健计划生育服务中心0-3岁托育中心新建食堂项目\单项工程1【建筑与装饰工程】　　标段：　　第3页 共13页

	其他材料费	_	0.32	_	
	材料费小计	_	475.69	_	

项目编码	(4) 010502002014		项目名称	构造柱 C20		计量单位		m^3		工程量		1.08
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
AE0027	构造柱 商品混凝土 C20	10m^3	0.10	667.16	3427.90	4.00	69.88	159.10	66.72	342.79	0.40	6.99	15.91
小计									66.72	342.79	0.40	6.99	15.91
未计价材料费													
清单项目综合单价													432.76
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）		暂估合价（元）
	商品混凝土 C20					m^3	1.02		340.00	346.80			
	水					m^3	0.39		2.80	1.09			
	其他材料费								_		_		
	材料费小计								_	342.79	_		

项目编码	(5) 010402001034		项目名称	砌块墙		计量单位		m^2		工程量		78.60
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
AD0127	加气混凝土砌块墙 混合砂浆(细砂) M5	10m^3	0.10	1530.52	1722.65	2.84	135.37	307.80	153.05	172.27	0.28	13.54	30.78

注：1 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价”栏及“ 暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：　绵阳市安州区妇幼保健计划生育服务中心0-3岁托育中心新建食堂项目\单项工程1【建筑与装饰工程】　　标段：　　第4页 共13页

小计									153.05	172.27	0.28	13.54	30.78
未计价材料费													
清单项目综合单价													369.92
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）		暂估合价（元）
	水泥混合砂浆(细砂) M5						m^3	0.08	227.60	18.21			
	加气混凝土砌块						m^3	0.99	155.20	153.65			
	水泥 32.5						kg	[14.32]	0.40	(5.73)			
	石灰膏						m^3	[0.01]	120.00	(1.20)			
	细砂						m^3	[0.09]	120.00	(10.80)			
	水						m^3	0.15	2.80	0.42			
	其他材料费								-		-		
	材料费小计								-	172.27	-		

项目编码	(6) 010904001035		项目名称	楼（地）面卷材防水		计量单位		m^2		工程量		133.00
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
AJ0023	屋面卷材防水 聚乙烯丙纶复合防水卷材	100m^2	0.01	939.46	3364.27		83.80	188.56	9.39	33.64		0.84	1.89
小计									9.39	33.64		0.84	1.89
未计价材料费													
清单项目综合单价													45.76
材料费	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）		暂估合价（元）
	聚乙烯丙纶复合防水卷材 1.2mm						m^2	1.13	28.65	32.37			

注：1 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价”栏及“ 暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：　绵阳市安州区妇幼保健计划生育服务中心0-3岁托育中心新建食堂项目\单项工程1【建筑与装饰工程】　　标段：　　第5页 共13页

明细							
	其他材料费			_	1.27	_	
	材料费小计			_	33.64	_	

项目编码	(7) 011204003042		项目名称	内墙砖墙面(300*300)		计量单位		㎡		工程量		27.20
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
AM0114换	立面砂浆找平层 水泥砂浆(特细砂)厚度13mm 1 ：2 [(YD0003)换(YD0013)][+AM0117*4]	100㎡	0.01	1048.10	787.45	7.01	42.17	96.04	10.48	7.87	0.07	0.42	0.96
AM0320换	块料墙面 瓷砖贴面 水泥沙浆 特细砂 [(YD0001)换(YD0011)]	100㎡	0.01	3734.68	2817.67	1.53	235.73	536.39	37.35	28.18	0.02	2.36	5.36
小计									47.83	36.05	0.09	2.78	6.32
未计价材料费													
清单项目综合单价													93.06
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）		暂估合价（元）	
	水泥砂浆(中砂) 1 ：2					㎥	0.02	416.80	8.34				
	水泥 32.5					kg	[14.65]	0.40	(5.86)				
	中砂					㎥	[0.02]	170.00	(3.40)				
	水					㎥	0.01	2.80	0.03				
	内墙面砖 300*300					㎡	1.03	25.00	25.75				

注：1 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价”栏及“ 暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：　绵阳市安州区妇幼保健计划生育服务中心0-3岁托育中心新建食堂项目\单项工程1【建筑与装饰工程】　　标段：　　第6页 共13页

	水泥砂浆(中砂) 1 ： 1	m^3	0.00	452.30			
	白水泥	kg	0.15	0.61	0.09		
	其他材料费			_	1.84	_	
	材料费小计			_	36.05	_	

项目编码	(8) 011102003028	项目名称	防滑地砖地面 600*600	计量单位	m^2	工程量	199.04

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
AL0117换	地砖楼地面 ≤300mm×300mm 干混砂浆	$100m^2$		3266.83	42877.21	2.30	206.27	469.34	5.22	68.54		0.33	0.75
AL0071换	楼地面找平层 干混砂浆 在混凝土及硬基层上 砂浆厚度20mm	$100m^2$	0.01	768.31	1500.99	3.07	30.83	70.19	7.68	15.01	0.03	0.31	0.70
小计									12.90	83.55	0.03	0.64	1.45
未计价材料费													
清单项目综合单价													98.57

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	玻化防滑磨砂砖 600*600	m^2	0.60	112.00	67.20		
	干混地面砂浆 M20	t	0.00	395.00			
	白水泥	kg	0.02	0.61	0.01		
	水	m^3	0.01	2.80	0.03		
	干混地面砂浆 M15	t	0.04	390.00	15.60		
	其他材料费			_	0.71	_	
	材料费小计			_	83.55	_	

注：1 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价”栏及“ 暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：绵阳市安州区妇幼保健计划生育服务中心0-3岁托育中心新建食堂项目\单项工程1【建筑与装饰工程】　　标段：　　第7页 共13页

项目编码	(9) 011302001061		项目名称	铝扣板吊顶		计量单位		㎡		工程量		55.30
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
AN0124换	天棚吊顶 铝合金扣板天棚面层 方形	100㎡	0.01	1254.18	7446.00		79.13	180.05	12.54	74.46		0.79	1.80
AN0077	天棚吊顶 铝合金条板龙骨轻型	100㎡	0.01	1564.97	2018.38		98.74	224.67	15.65	20.18		0.99	2.25
小计									28.19	94.64		1.78	4.05
未计价材料费													
清单项目综合单价													128.65
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）		暂估合价（元）
	0.8-1厚300X300铝合金方板					㎡	1.01		72.00	72.72			
	锯材 综合					㎥	0.00		1900.00				
	铝合金条板龙骨					㎡	1.01		18.00	18.18			
	预埋铁件					kg	0.22		5.36	1.18			
	加工铁件					kg	0.05		4.80	0.24			
	其他材料费								-	2.32	-		
	材料费小计								-	94.64	-		

项目编码	(10) 011105003095		项目名称	块料踢脚线		计量单位		㎡		工程量		1.26
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
AM0123换	立面砂浆找平层 厚度每增减1mm 干混砂浆 [单价*22,综合费*22]	100㎡	0.01	442.75	1547.35		41.03	41.03	4.43	15.47		0.41	0.41

注：1 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价”栏及“ 暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：　绵阳市安州区妇幼保健计划生育服务中心0-3岁托育中心新建食堂项目\单项工程1【建筑与装饰工程】　　标段：　　第8页 共13页

AL0189换	块料踢脚线 彩釉砖 干混砂浆	100㎡	0.01	4639.23	10878.07	14.85	681.47	681.46	46.39	108.78	0.15	6.81	6.81
小计									50.82	124.25	0.15	7.22	7.22
未计价材料费													
清单项目综合单价													189.67
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）		暂估合价（元）
	M15干混抹灰砂浆						t	0.03	380.00	11.40			
	水						m^3	0.12	2.80	0.34			
	块料踢脚线						m^2	0.81	95.00	76.95			
	M15干混地面砂浆						t	0.02	380.00	7.60			
	白水泥						kg	0.12	0.61	0.07			
	其他材料费								-	27.89	-		
	材料费小计								-	124.25	-		

项目编码	(11) 011406001046		项目名称	内墙无机涂料		计量单位		m^2		工程量		29.40
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
AP0299换	乳胶漆 室内 墙面 底漆一遍面漆两遍	100㎡	0.01	1295.22	997.14		81.72	185.94	12.95	9.97		0.82	1.86
AP0334	抹灰面 满刮成品腻子膏 一般型 (Y)	100㎡	0.01	943.66	310.00		59.54	135.47	9.44	3.10		0.60	1.35
小计									22.39	13.07		1.42	3.21
未计价材料费													
清单项目综合单价													40.08
材料费	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）		暂估合价（元）

注：1 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价”栏及“ 暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：　绵阳市安州区妇幼保健计划生育服务中心0-3岁托育中心新建食堂项目\单项工程1【建筑与装饰工程】　　标段：　　第9页 共13页

明细	无机涂料	kg	0.35	24.00	8.40		
	成品腻子膏 一般型(Y)	kg	1.97	1.55	3.05		
	其他材料费			_	1.62	_	
	材料费小计			_	13.07	_	

项目编码	(12) 011406001046		项目名称	外墙无机涂料		计量单位		㎡		工程量		78.56
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
AP0299换	乳胶漆 室内 墙面 底漆一遍面漆两遍	100㎡	0.01	1295.22	997.14		81.72	185.94	12.95	9.97		0.82	1.86
AP0334	抹灰面 满刮成品腻子膏 一般型 (Y)	100㎡	0.01	943.66	310.00		59.54	135.47	9.44	3.10		0.60	1.35
小计									22.39	13.07		1.42	3.21
未计价材料费													
清单项目综合单价													40.08
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）		暂估合价（元）
	无机涂料					kg	0.35		24.00	8.40			
	成品腻子膏 一般型(Y)					kg	2.01		1.55	3.12			
	其他材料费								_	1.55	_		
	材料费小计								_	13.07	_		

注：1 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
　　2 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价”栏及“ 暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：绵阳市安州区妇幼保健计划生育服务中心0-3岁托育中心新建食堂项目\单项工程1【建筑与装饰工程】　　标段：　　第10页 共13页

项目编码	(13) 010802003097		项目名称	钢质防火门		计量单位	㎡		工程量	7.35
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
AH0064	钢质防火门	100㎡	0.01	3568.38	28241.33	172.98	394.22	903.57	35.68	282.41	1.73	3.94	9.04
小计									35.68	282.41	1.73	3.94	9.04
未计价材料费													
清单项目综合单价													332.80
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）		暂估合价（元）
	钢质防火门					㎡	0.92		290.00	266.80			
	膨胀螺栓					套	4.28		0.14	0.60			
	其他材料费								_	15.01	_		
	材料费小计								_	282.41	_		

项目编码	(14) 010901002098		项目名称	型材屋面		计量单位	㎡		工程量	71.20
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
MB0085	屋面板 压型钢板 安装	100㎡	0.01	1484.80	7467.31	80.21	127.01	288.47	14.85	74.67	0.80	1.27	2.88
小计									14.85	74.67	0.80	1.27	2.88

注：1 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价”栏及“ 暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：　绵阳市安州区妇幼保健计划生育服务中心0-3岁托育中心新建食堂项目\单项工程1【建筑与装饰工程】　　标段：　　第11页 共13页

未计价材料费							
清单项目综合单价							94.48
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	压型屋面板 W-550	m^2	1.16	41.50	48.14		
	中间固定架 WG-2	个	0.55	1.66	0.91		
	端部固定架 WG-3	个	0.02	5.11	0.10		
	单面固定螺栓 ML-850R	个	1.11	0.93	1.03		
	单面连接螺栓 R-8	个	1.43	0.90	1.29		
	普通螺栓 M8	个	1.77	0.66	1.17		
	檐口堵头板 WD-1	块	0.59	9.96	5.88		
	屋脊堵头 WD-2	块	0.59	9.96	5.88		
	屋脊挡雨板 WD-3	块	0.59	9.96	5.88		
	屋脊板 2mm	m^2	0.04	33.20	1.33		
	沿口包角板 0.8mm	m^2	0.01	33.20	0.33		
	密封膏	支	0.20	7.06	1.41		
	焊条 综合	kg	0.01	4.15	0.04		
	橡胶密封条	m	0.16	4.15	0.66		
	其他材料费			_	0.62	_	
	材料费小计			_	74.67	_	

项目编码	(15) 011210003099		项目名称	玻璃隔断		计量单位		m^2		工程量		18.36
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
AM0559	全玻隔断 不锈钢边框	$100m^2$	0.01	4002.30	12953.10	8.72	253.11	575.92	40.02	129.53	0.09	2.53	5.76

注：1 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价”栏及“ 暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：　绵阳市安州区妇幼保健计划生育服务中心0-3岁托育中心新建食堂项目\单项工程1【建筑与装饰工程】　　标段：　　第12页 共13页

小计				40.02	129.53	0.09	2.53	5.76
未计价材料费								
清单项目综合单价								177.93
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）		暂估合价（元）
	锯材 综合	m^3	0.02	1900.00	38.00			
	不锈钢板 1mm	m^2	1.00	94.20	94.20			
	玻璃胶	支	0.24	8.23	1.98			
	其他材料费			-		-		
	材料费小计			-	129.53	-		

项目编码	(16) 010902004100	项目名称	屋面排水管	计量单位	m	工程量	12.60

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
AJ0091	疏水板	100m^2	0.01	118.33	4090.00		10.56	23.75	1.18	40.90		0.11	0.24
小计									1.18	40.90		0.11	0.24
未计价材料费													
清单项目综合单价													42.43
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）				暂估合价（元）	
	排水板			m^2	1.10	35.00	38.50						
	强力胶			kg	0.12	28.75	3.45						

注：1 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价”栏及“ 暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：　绵阳市安州区妇幼保健计划生育服务中心0-3岁托育中心新建食堂项目\单项工程1【建筑与装饰工程】　　标段：　　第13页 共13页

	其他材料费			_		_	
	材料费小计			_	40.90	_	

注：1 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价”栏及“ 暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：　绵阳市安州区妇幼保健计划生育服务中心0-3岁托育中心新建食堂项目\单项工程1【建筑与装饰工程】　　标段：　　第1页共11页

项目编码	(1) 011701001001		项目名称	综合脚手架		计量单位		㎡		工程量		
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
小计													
未计价材料费													
清单项目综合单价													
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）		暂估合价（元）
	其他材料费							-		-		
	材料费小计							-		-		

项目编码	(2) 011701001013		项目名称	综合脚手架		计量单位		㎡		工程量		46.50
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
AS0007	综合脚手架 多层建筑(檐口高度) ≤15m	100㎡	0.01	937.21	523.83	52.62	54.01	54.00	9.37	5.24	0.53	0.54	0.54
小计									9.37	5.24	0.53	0.54	0.54
未计价材料费													

注：1 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价”栏及“ 暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：　绵阳市安州区妇幼保健计划生育服务中心0-3岁托育中心新建食堂项目\单项工程1【建筑与装饰工程】　　标段：　　第2页共11页

清单项目综合单价								16.22
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	脚手架钢材	kg	0.37	4.50	1.67		
	锯材 综合	m^3	0.00	1750.00			
	其他材料费			_	3.57	_	
	材料费小计			_	5.24	_	

项目编码	(3) 011701002001		项目名称	外脚手架		计量单位	m^2		工程量	
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价		
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
小计													
未计价材料费													
清单项目综合单价													
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）			暂估合价（元）	
	其他材料费						_		_				

注：1 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价”栏及“ 暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：　绵阳市安州区妇幼保健计划生育服务中心0-3岁托育中心新建食堂项目\单项工程1【建筑与装饰工程】　　标段：　　第3页共11页

	材料费小计	_		_	

项目编码	(4) 011701003001	项目名称	里脚手架	计量单位	m^2	工程量	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
小计													
未计价材料费													
清单项目综合单价													

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			_		_	
	材料费小计			_		_	

项目编码	(5) 011701004001	项目名称	悬空脚手架	计量单位	m^2	工程量	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

注：1 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价”栏及“ 暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：　绵阳市安州区妇幼保健计划生育服务中心0-3岁托育中心新建食堂项目\单项工程1【建筑与装饰工程】　　标段：　　第4页共11页

小计								
未计价材料费								
清单项目综合单价								
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	其他材料费			-		-		
	材料费小计			-		-		

项目编码	(6) 011701005001	项目名称	挑脚手架	计量单位	m	工程量	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
小计													
未计价材料费													
清单项目综合单价													

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价”栏及“ 暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：　绵阳市安州区妇幼保健计划生育服务中心0-3岁托育中心新建食堂项目\单项工程1【建筑与装饰工程】　　标段：　　第5页共11页

	其他材料费			_		_	
	材料费小计			_		_	

项目编码	(7) 011701006001		项目名称	满堂脚手架		计量单位		㎡		工程量		
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
小计													
未计价材料费													
清单项目综合单价													
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费					_		_					
	材料费小计					_		_					

项目编码	(8) 011701007001		项目名称	整体提升架		计量单位		㎡		工程量		
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

注：1 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价”栏及“ 暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：　绵阳市安州区妇幼保健计划生育服务中心0-3岁托育中心新建食堂项目\单项工程1【建筑与装饰工程】　　标段：　　第6页共11页

小计													
未计价材料费													
清单项目综合单价													
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）		暂估合价（元）			
	其他材料费					_		_					
	材料费小计					_		_					

项目编码	(9) 011701008001		项目名称	外装饰吊篮		计量单位		㎡		工程量			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
小计													
未计价材料费													
清单项目综合单价													
材料费明	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）		暂估合价（元）			

注：1 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价”栏及“ 暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：绵阳市安州区妇幼保健计划生育服务中心0-3岁托育中心新建食堂项目\单项工程1【建筑与装饰工程】　　标段：　　第7页共11页

细							
	其他材料费			_		_	
	材料费小计			_		_	

项目编码	(10) 011702001015	项目名称	现浇砼模板安装、拆除基础垫层	计量单位	㎡	工程量	14.16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
AS0026	混凝土模板及支架（撑）基础垫层 复合模板	100㎡	0.01	1136.14	1394.23	19.65	65.18	65.18	11.36	13.94	0.20	0.65	0.65
小计									11.36	13.94	0.20	0.65	0.65
未计价材料费													
清单项目综合单价													26.80

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	二等锯材	㎥	0.00	1750.00			
	复合模板	㎡	0.25	22.80	5.70		
	其他材料费			_	8.24	_	
	材料费小计			_	13.94	_	

项目编码	(11) 011703001001	项目名称	垂直运输	计量单位	㎡|天	工程量	

注：1 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价”栏及“ 暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：　绵阳市安州区妇幼保健计划生育服务中心0-3岁托育中心新建食堂项目\单项工程1【建筑与装饰工程】　　标段：　　第8页共11页

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
小计														
未计价材料费														
清单项目综合单价														
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）		暂估合价（元）				
	其他材料费					_		_						
	材料费小计					_		_						

项目编码	(12) 011704001001	项目名称	超高施工增加	计量单位	㎡	工程量	

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
小计														
未计价材料费														
清单项目综合单价														

注：1 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价”栏及“ 暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：　绵阳市安州区妇幼保健计划生育服务中心0-3岁托育中心新建食堂项目\单项工程1【建筑与装饰工程】　　标段：　　第9页共11页

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			_		_	
	材料费小计			_		_	

项目编码	(13) 011705001001		项目名称	大型机械设备进出场及安拆		计量单位		台次		工程量		
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
小计													
未计价材料费													
清单项目综合单价													

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			_		_	

注：1 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价”栏及“ 暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：　绵阳市安州区妇幼保健计划生育服务中心0-3岁托育中心新建食堂项目\单项工程1【建筑与装饰工程】　　标段：　　第10页共11页

	材料费小计	_		_	

项目编码	(14) 011706001001	项目名称	成井	计量单位	m	工程量	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
小计													
未计价材料费													
清单项目综合单价													

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			_		_	
	材料费小计			_		_	

项目编码	(15) 011706002001	项目名称	排水、降水	计量单位	昼夜	工程量	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

注：1 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价”栏及“ 暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：　绵阳市安州区妇幼保健计划生育服务中心0-3岁托育中心新建食堂项目\单项工程1【建筑与装饰工程】　　标段：　　第11页共11页

小计								
未计价材料费								
清单项目综合单价								
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	其他材料费			_		_		
	材料费小计			_		_		

注：1 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价”栏及“ 暂估合价”栏。

表-09

总价措施项目清单与计价表

工程名称：绵阳市安州区妇幼保健计划生育服务中心0-3岁托育中心新建食堂项目\单项工程1【建筑与装饰工程】　　标段：　　第1页共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础 定额(人工费+机械费)	费率（%）	金额（元）	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			4638.38			
1.1	①	环境保护费	分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费)	1.1	260.32			
1.2	②	文明施工费	分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费)	4.6	1088.60			
1.3	③	安全施工费	分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费)	7.9	1869.55			
1.4	④	临时设施费	分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费)	6	1419.91			
2	011707002001	夜间施工增加费			113.59			
3	011707003001	非夜间施工照明						
4	011707004001	二次搬运费			54.43			
5	011707005001	冬雨季施工增加费			85.19			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	011707007001	已完工程及设备保护费						
8	011707008001	工程定位复测费			21.30			
合计					4912.89			

注：按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础”和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“ 调整费率”及“ 调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：绵阳市安州区妇幼保健计划生育服务中心0-3岁托育中心新建食堂项目\单项工程1【建筑与装饰工程】　　标段：　　第1页共1页

序号	项 目 名 称	金额(元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价/结算价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价/结算价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合　　计				

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。　　表-12

暂列金额明细表

工程名称：绵阳市安州区妇幼保健计划生育服务中心0-3岁托育中心新建食堂项目\单项工程1【建筑与装饰工程】　　标段：　　第1页共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	0.00	
合　　计				

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：　绵阳市安州区妇幼保健计划生育服务中心0-3岁托育中心新建食堂项目\单项工程1【建筑与装饰工程】　　标段:　　第1页共1页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额± (元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价表

工程名称：绵阳市安州区妇幼保健计划生育服务中心0-3岁托育中心新建食堂项目\单项工程1【建筑与装饰工程】　　标段：　　第1页共1页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额± (元)	备注
合　　计						

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计 日 工 表

工程名称：绵阳市安州区妇幼保健计划生育服务中心0-3岁托育中心新建食堂项目\单项工程1【建筑与装饰工程】　　标段：　　第1页共1页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
5	高级技工	工日					
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
施工机械小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税法，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

分部分项工程清单与计价表

工程名称：绵阳市安州区妇幼保健计划生育服务中心0-3岁托育中心新建食堂项目\单项工程1【安装工程】　　标段：　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
1	031001006022	UPVC塑料排水管DN32	1.安装部位：室内 2.介质：污水 3.材质、规格：UPVC塑料排水管DN32 4.连接形式：粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求 ：满足设计及相关技术规范要求 6.其他：详设计及相关技术规范要求	m	2.1	21.63	45.42	22.81	0.02	
2	010101007168	挖填管沟土方	1.土壤类别：综合 2.管外径：综合 3.挖沟平均深度：详设计 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及技术要求	m^3	2.40	20.38	48.91	41.04		
3	031001006019	UPVC塑料排水管Φ110	1.安装部位：室内 2.介质：污水 3.材质、规格：UPVC塑料排水管Φ110 4.连接形式：粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求 ：满足设计及相关技术规范要求 6.其他：详设计及相关技术规范要求	m	23.4	53.45	1250.73	386.57	0.23	
本页小计							1345.06	450.42	0.25	

表-08

分部分项工程清单与计价表

工程名称：绵阳市安州区妇幼保健计划生育服务中心0-3岁托育中心新建食堂项目\单项工程1【安装工程】　　标段：　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
4	031001006021	UPVC塑料排水管Φ50	1.安装部位：室内 2.介质：污水 3.材质、规格：UPVC塑料排水管Φ110 4.连接形式：粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求 ：满足设计及相关技术规范要求 6.其他：详设计及相关技术规范要求	m	8.6	25.60	220.16	93.40	0.09	
5	031004014023	地漏 N50	1.名称：地漏 2.材质：塑料 3.型号、规格：DN50 4.安装方式:详设计 5.其他：详设计及相关技术规范要求	个	4.00	32.97	131.88	47.40		
6	030411004055	电气配线 2.5mm²	1.名称：电气配线 2.配线形式及部位：综合考虑 3.规格、型号： WDZBYJ-0.45/0.75kV-2.5mm²（含双色线） 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	53.80	4.86	261.47	22.60		
本页小计							613.51	163.40	0.09	

表-08

分部分项工程清单与计价表

工程名称：绵阳市安州区妇幼保健计划生育服务中心0-3岁托育中心新建食堂项目\单项工程1【安装工程】　　标段：　　第3页共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
7	030411004053	电气配线 4mm²	1.名称：电气配线 2.配线形式及部位：综合考虑 3.规格、型号： WDZBYJ-0.45/0.75kV-4mm²（含双色线） 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	45.20	5.62	254.02	20.34		
8	030404035067	单相五孔安装插座	1.名称：单相五孔安装插座 2.型号、规格：详设计 3.安装方式：综合考虑 4.其他：满足设计、规范及招标技术要求	个	6.00	24.78	148.68	39.18		
9	030411001120	电气配管 SC20	1.名称：电气配管 2.材质：镀锌钢管 3.规格：SC20 4.配置形式：综合考虑 5.接地要求：按设计及规范要求 6.刨沟槽及恢复处理，支吊架制作、安装 7.按规范增设接线盒或拉线盒 8.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	51.20	10.62	543.74	218.62	12.29	
本页小计							946.44	278.14	12.29	

表-08

分部分项工程清单与计价表

工程名称：绵阳市安州区妇幼保健计划生育服务中心0-3岁托育中心新建食堂项目\单项工程1【安装工程】　　标段：　　第4页共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
10	030412005154	平板灯 1*48W	1.名称：平板灯 2.规格、型号：300*1200 LED防频闪光源 1*48W 3.安装形式：吊顶嵌装	套	12	130.14	1561.68	219.60		
11	030404033161	吊顶式换气扇（自带止回阀）	1.名称：吊顶式换气扇（自带止回阀） 2.规格、型号：300*300 220V/50HZ 23W 65Pa 120m³/h 3.安装方式：吊顶嵌装	台	2	187.09	374.18	126.54		
本页小计							1935.86	346.14		
合　　计							4840.87	1238.10	12.63	

表-08

单价措施项目清单与计价表

工程名称：绵阳市安州区妇幼保健计划生育服务中心0-3岁托育中心新建食堂项目\单项工程1【安装工程】　　标段：　　第1页共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		其他措施项目								
1	031302007001	高层施工增加费		项						
		小计								
		专业措施项目								
2	031301001001	吊装加固		项						
3	031301002001	金属抱杆安装拆除、移位		项						
4	031301003001	平台铺设、拆除		项						
5	031301004001	顶升、提升装置		项						
6	031301005001	大型设备专用机具		项						
7	031301006001	焊接工艺评定		项						
8	031301007001	胎（模）具制作、安装、拆除		项						
9	031301008001	防护棚制作安装拆除		项						
10	031301009001	特殊地区施工增加		项						
11	031301010001	安装与生产同时进行施工增加		项						
本页小计										

表-08

单价措施项目清单与计价表

工程名称：绵阳市安州区妇幼保健计划生育服务中心0-3岁托育中心新建食堂项目\单项工程1【安装工程】　　标段：　　第2页共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
12	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加		项						
13	031301012001	工程系统检测、检验		项						
14	031301013001	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护		项						
15	031301014001	焦炉烘炉、热态工程		项						
16	031301015001	管道安拆后的充气保护		项						
17	031301016001	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施		项						
18	031301017001	脚手架搭拆		项						
19	031301018001	其他措施		项						
		小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

综合单价分析表

工程名称：　绵阳市安州区妇幼保健计划生育服务中心0-3岁托育中心新建食堂项目\单项工程1【安装工程】　　标段：　　第1页 共8页

项目编码	(1) 031001006022		项目名称	UPVC塑料排水管DN32		计量单位		m		工程量		2.1
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
CK0395	给排水、采暖、燃气管道 室内塑料排水管(粘接) 公称直径≤50mm	10m	0.10	117.71	17.57	0.06	13.13	13.12	11.77	1.76	0.01	1.31	1.31
小计									11.77	1.76	0.01	1.31	1.31
未计价材料费									5.47				
清单项目综合单价									21.63				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）		暂估合价（元）
	承插塑料排水管 UPVC DN32					m	0.97		3.80	3.69			
	承插塑料排水管件 UPVC DN32					个	0.90		2.00	1.80			
	其他材料费								_	1.74	_		
	材料费小计								_	7.23	_		

项目编码	(2) 010101007168		项目名称	挖填管沟土方		计量单位		m^3		工程量		2.40
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
DA0012	人工挖沟槽、基坑土方 深度≤2m	100m^3	0.01	1840.30			98.76	98.75	18.40			0.99	0.99

注：1 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价”栏及“ 暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：　绵阳市安州区妇幼保健计划生育服务中心0-3岁托育中心新建食堂项目\单项工程1【安装工程】　　标段：　　第2页 共8页

小计				18.40			0.99	0.99
未计价材料费								
清单项目综合单价								20.38
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）		暂估合价（元）
	其他材料费			-		-		
	材料费小计			-		-		

项目编码	(3) 031001006019	项目名称	UPVC塑料排水管Φ110	计量单位	m	工程量	23.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
CK0397	给排水、采暖、燃气管道 室内塑料排水管(粘接) 公称直径≤100mm	10m	0.10	179.01	36.98	0.06	19.96	19.95	17.90	3.70	0.01	2.00	2.00
小计									17.90	3.70	0.01	2.00	2.00
未计价材料费													27.85
清单项目综合单价													53.45
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）				暂估合价（元）	
	承插塑料排水管 UPVC DN100			m	0.85	21.80	18.53						
	承插塑料排水管件 UPVC DN100			个	1.14	8.15	9.29						

注：1 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价”栏及“ 暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：绵阳市安州区妇幼保健计划生育服务中心0-3岁托育中心新建食堂项目\单项工程1【安装工程】　　标段：　　第3页 共8页

	其他材料费			_	3.73	_	
	材料费小计			_	31.55	_	

项目编码	(4) 031001006021	项目名称	UPVC塑料排水管Φ50	计量单位	m	工程量	8.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
CK0395	给排水、采暖、燃气管道 室内塑料排水管(粘接) 公称直径≤50mm	10m	0.10	117.71	17.45	0.06	13.13	13.12	11.77	1.75	0.01	1.31	1.31
小计									11.77	1.75	0.01	1.31	1.31
未计价材料费									9.46				
清单项目综合单价									25.60				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	承插塑料排水管 UPVC DN50	m	0.97	6.51	6.31		
	承插塑料排水管件 UPVC DN50	个	0.90	3.50	3.15		
	其他材料费			_	1.74	_	
	材料费小计			_	11.20	_	

项目编码	(5) 031004014023	项目名称	地漏 N50	计量单位	个	工程量	4.00

注：1 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价”栏及“ 暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：　绵阳市安州区妇幼保健计划生育服务中心0-3岁托育中心新建食堂项目\单项工程1【安装工程】　　标段：　　第4页 共8页

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
CK0829	安装 地漏 N50	10个	0.10	128.43	22.66		14.31	14.31	12.84	2.27		1.43	1.43	
小计									12.84	2.27		1.43	1.43	
未计价材料费													15.00	
清单项目综合单价													32.97	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）			暂估合价（元）		
	地漏 DN50				个	1.00	15.00	15.00						
	其他材料费						_	2.27	_					
	材料费小计						_	17.27	_					

项目编码	(6) 030411004055	项目名称	电气配线 2.5㎜²	计量单位	m	工程量	53.80

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
CD1757	管内穿线 动力线路 铜芯导线截面 ≤2.5㎜²	100m单线	0.01	45.01	11.16		5.02	5.01	0.45	0.11		0.05	0.05	
小计									0.45	0.11		0.05	0.05	
未计价材料费													4.19	
清单项目综合单价													4.86	

注：1 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价”栏及“ 暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：　绵阳市安州区妇幼保健计划生育服务中心0-3岁托育中心新建食堂项目\单项工程1【安装工程】　　标段：　　第5页 共8页

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
材料费明细	铜芯绝缘导线 WDZBYJ-0.45/0.75kV-2.5mm²	m	1.05	3.98	4.18		
	其他材料费			_	0.13	_	
	材料费小计			_	4.31	_	

项目编码	(7) 030411004053	项目名称	电气配线 4mm²	计量单位	m	工程量	45.20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
CD1758	管内穿线 动力线路 铜芯导线截面 ≤4mm²	100m单线	0.01	48.22	17.11		5.38	5.37	0.48	0.17		0.05	0.05
小计									0.48	0.17		0.05	0.05
未计价材料费									4.86				
清单项目综合单价									5.62				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
材料费明细	铜芯绝缘导线 WDZBYJ-0.45/0.75kV-4mm²	m	1.05	4.65	4.88		
	其他材料费			_	0.15	_	

注：1 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价”栏及“ 暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：　绵阳市安州区妇幼保健计划生育服务中心0-3岁托育中心新建食堂项目\单项工程1【安装工程】　　标段：　　第6页 共8页

	材料费小计	_	5.03	_	

项目编码	(8) 030404035067	项目名称	单相五孔安装插座	计量单位	个	工程量	6.00

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
CD0508	一般插座安装 单相暗插座 15A 5孔	10套	0.10	70.72	8.29		7.88	7.88	7.07	0.83		0.79	0.79
小计									7.07	0.83		0.79	0.79
未计价材料费									15.30				
清单项目综合单价									24.78				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	单相五孔安装插座	套	1.02	15.00	15.30		
	其他材料费			_	0.83	_	
	材料费小计			_	16.13	_	

项目编码	(9) 030411001120	项目名称	电气配管 SC20	计量单位	m	工程量	51.20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
CD1477	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径 ≤20mm	100m	0.01	462.93	90.09	23.53	54.64	54.64	4.63	0.90	0.24	0.55	0.55

注：1 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价”栏及“ 暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：　绵阳市安州区妇幼保健计划生育服务中心0-3岁托育中心新建食堂项目\单项工程1【安装工程】　　标段：　　第7页 共8页

小计									4.63	0.90	0.24	0.55	0.55
未计价材料费													3.77
清单项目综合单价													10.62
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）		暂估合价（元）
	镀锌钢管 SC20						m	1.03	3.67	3.78			
	其他材料费								_	0.89	_		
	材料费小计								_	4.67	_		

项目编码	(10) 030412005154		项目名称	平板灯 1*48W		计量单位		套			工程量		12
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
CD2035	荧光灯具安装 嵌入式 单管	套	1.00	19.83	25.35		1.28	2.89	19.83	25.35		1.28	2.89
小计									19.83	25.35		1.28	2.89
未计价材料费													80.80
清单项目综合单价													130.14
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）		暂估合价（元）
	平板灯 1*48W						套	1.01	80.00	80.80			

注：1 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价”栏及“ 暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：　绵阳市安州区妇幼保健计划生育服务中心0-3岁托育中心新建食堂项目\单项工程1【安装工程】　　标段：　　第8页 共8页

	其他材料费			_	25.35	_	
	材料费小计			_	106.15	_	

项目编码	(11) 030404033161		项目名称	吊顶式换气扇（自带止回阀）		计量单位		台		工程量		2
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
CD0466	低压电器设备安装 风扇安装 排气扇	台	1.00	68.57	4.11		4.43	10.00	68.57	4.11		4.43	10.00
小计									68.57	4.11		4.43	10.00
未计价材料费									100.00				
清单项目综合单价									187.09				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）		暂估合价（元）
	吊顶式换气扇（自带止回阀）					台	1.00		100.00	100.00			
	其他材料费								_	4.11	_		
	材料费小计								_	104.11	_		

注：1 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价”栏及“ 暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：　绵阳市安州区妇幼保健计划生育服务中心0-3岁托育中心新建食堂项目\单项工程1【安装工程】　　标段：　　第1页共14页

项目编码	(1) 031302007001		项目名称	高层施工增加费		计量单位	项		工程量	
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
小计													
未计价材料费													
清单项目综合单价													
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）		暂估合价（元）	
	其他材料费							_		_			
	材料费小计							_		_			

项目编码	(2) 031301001001		项目名称	吊装加固		计量单位	项		工程量	
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
小计													
未计价材料费													

注：1 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价”栏及“ 暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：　绵阳市安州区妇幼保健计划生育服务中心0-3岁托育中心新建食堂项目\单项工程1【安装工程】　　标段：　　第2页共14页

清单项目综合单价							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			_		_	
	材料费小计			_		_	

项目编码	(3) 031301002001		项目名称	金属抱杆安装拆除、移位		计量单位		项		工程量		
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
小计													
未计价材料费													
清单项目综合单价													
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）		暂估合价（元）		

注：1 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价”栏及“ 暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：　绵阳市安州区妇幼保健计划生育服务中心0-3岁托育中心新建食堂项目\单项工程1【安装工程】　　标段：　　第3页共14页

	其他材料费	_		_	
	材料费小计	_		_	

项目编码	(4) 031301003001		项目名称	平台铺设、拆除		计量单位		项		工程量		
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
小计													
未计价材料费													
清单项目综合单价													
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）		暂估合价（元）
	其他材料费							_		_		
	材料费小计							_		_		

项目编码	(5) 031301004001		项目名称	顶升、提升装置		计量单位		项		工程量		
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

注：1 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价”栏及“ 暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：　绵阳市安州区妇幼保健计划生育服务中心0-3岁托育中心新建食堂项目\单项工程1【安装工程】　　标段：　　第4页共14页

小计													
未计价材料费													
清单项目综合单价													
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）		暂估合价（元）	
	其他材料费							_		_			
	材料费小计							_		_			

项目编码	(6) 031301005001		项目名称		大型设备专用机具		计量单位		项		工程量		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
小计													
未计价材料费													
清单项目综合单价													
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）		暂估合价（元）	

注：1 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价”栏及“ 暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：　绵阳市安州区妇幼保健计划生育服务中心0-3岁托育中心新建食堂项目\单项工程1【安装工程】　　标段：　　第5页共14页

	其他材料费			_		_	
	材料费小计			_		_	

项目编码	(7) 031301006001		项目名称	焊接工艺评定		计量单位	项		工程量		
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价		
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
小计													
未计价材料费													
清单项目综合单价													
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）		暂估合价（元）
	其他材料费								_		_		
	材料费小计								_		_		

项目编码	(8) 031301007001		项目名称	胎（模）具制作、安装、拆除	计量单位	项	工程量	
清单综合单价组成明细								
定额编号	定额项目名称	定额	数量	单价		合价		

注：1 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
　　2 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价”栏及“ 暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：　绵阳市安州区妇幼保健计划生育服务中心0-3岁托育中心新建食堂项目\单项工程1【安装工程】　　标段：　　第6页共14页

		单位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
小计													
未计价材料费													
清单项目综合单价													
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）		暂估合价（元）			
	其他材料费					_		_					
	材料费小计					_		_					

项目编码	(9) 031301008001		项目名称	防护棚制作安装拆除		计量单位	项		工程量		
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
小计													
未计价材料费													
清单项目综合单价													
材料费	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）		暂估合价（元）			

注：1 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价”栏及“ 暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：　绵阳市安州区妇幼保健计划生育服务中心0-3岁托育中心新建食堂项目\单项工程1【安装工程】　　标段：　　第7页共14页

明细							
	其他材料费			_		_	
	材料费小计			_		_	

项目编码	(10) 031301009001	项目名称	特殊地区施工增加	计量单位	项	工程量	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
小计													
未计价材料费													
清单项目综合单价													

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			_		_	
	材料费小计			_		_	

项目编码	(11) 031301010001	项目名称	安装与生产同时进行施工增加	计量单位	项	工程量	

注：1 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价”栏及“ 暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：　绵阳市安州区妇幼保健计划生育服务中心0-3岁托育中心新建食堂项目\单项工程1【安装工程】　　标段：　　第8页共14页

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
小计														
未计价材料费														
清单项目综合单价														
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）		暂估合价（元）	
	其他材料费								_		_			
	材料费小计								_		_			

项目编码	(12) 031301011001	项目名称	在有害身体健康环境中施工增加	计量单位	项	工程量	

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
小计														
未计价材料费														
清单项目综合单价														

注：1 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
　　2 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价”栏及“ 暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：　绵阳市安州区妇幼保健计划生育服务中心0-3岁托育中心新建食堂项目\单项工程1【安装工程】　　标段：　　第9页共14页

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			_		_	
	材料费小计			_		_	

项目编码	(13) 031301012001		项目名称	工程系统检测、检验		计量单位	项		工程量			
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
小计													
未计价材料费													
清单项目综合单价													

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			_		_	
	材料费小计			_		_	

注：1 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价”栏及“ 暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：绵阳市安州区妇幼保健计划生育服务中心0-3岁托育中心新建食堂项目\单项工程1【安装工程】　　标段：　　第10页共14页

项目编码	(14) 031301013001		项目名称	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护		计量单位		项		工程量		
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
小计													
未计价材料费													
清单项目综合单价													
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）		暂估合价（元）	
	其他材料费							-		-			
	材料费小计							-		-			

项目编码	(15) 031301014001		项目名称	焦炉烘炉、热态工程		计量单位		项		工程量		
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
小计													

注：1 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价”栏及“ 暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：　绵阳市安州区妇幼保健计划生育服务中心0-3岁托育中心新建食堂项目\单项工程1【安装工程】　　标段：　　第11页共14页

未计价材料费								
清单项目综合单价								
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费				_		_	
	材料费小计				_		_	

项目编码	(16) 031301015001		项目名称	管道安拆后的充气保护		计量单位	项		工程量	
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
小计													
未计价材料费													
清单项目综合单价													
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				

注：1 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价”栏及“ 暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：　绵阳市安州区妇幼保健计划生育服务中心0-3岁托育中心新建食堂项目\单项工程1【安装工程】　　标段：　　第12页共14页

	其他材料费			_		_	
	材料费小计			_		_	

项目编码	(17) 031301016001		项目名称	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施		计量单位	项		工程量		
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价		
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
小计													
未计价材料费													
清单项目综合单价													
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）		暂估合价（元）
	其他材料费								_		_		
	材料费小计								_		_		

项目编码	(18) 031301017001		项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	
清单综合单价组成明细								
定额编号	定额项目名称	定额	数量	单价		合价		

注：1 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
　　2 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价”栏及“ 暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：　绵阳市安州区妇幼保健计划生育服务中心0-3岁托育中心新建食堂项目\单项工程1【安装工程】　　标段：　　第13页共14页

		单位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
小计													
未计价材料费													
清单项目综合单价													
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）		暂估合价（元）			
	其他材料费					_		_					
	材料费小计					_		_					

项目编码	(19) 031301018001		项目名称		其他措施		计量单位		项		工程量		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
小计													
未计价材料费													
清单项目综合单价													
材料费	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）		暂估合价（元）			

注：1 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价”栏及“ 暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：　绵阳市安州区妇幼保健计划生育服务中心0-3岁托育中心新建食堂项目\单项工程1【安装工程】　　标段：　　第14页共14页

明细							
	其他材料费			_		_	
	材料费小计			_		_	

注：1 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价”栏及“ 暂估合价”栏。

表-09

总价措施项目清单与计价表

工程名称：绵阳市安州区妇幼保健计划生育服务中心0-3岁托育中心新建食堂项目\单项工程1【安装工程】　　标段：　　第1页共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础 定额(人工费+机械费)	费率（%）	金额（元）	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			173.86			
1.1	①	环境保护费	分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费)	1.1	13.76			
1.2	②	文明施工费	分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费)	2.5	31.27			
1.3	③	安全施工费	分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费)	3.9	48.78			
1.4	④	临时设施费	分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费)	6.4	80.05			
2	031302002001	夜间施工增加费			6.00			
3	031302003001	非夜间施工增加						
4	031302004001	二次搬运费			2.88			
5	031302005001	冬雨季施工增加费			4.50			
6	031302006001	已完工程及设备保护费						
7	031302008001	工程定位复测费			1.13			
8	031301017001	脚手架搭拆			574.97			
合计					763.34			

注：按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础”和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“ 调整费率”及“ 调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：绵阳市安州区妇幼保健计划生育服务中心0-3岁托育中心新建食堂项目\单项工程1【安装工程】　　标段：　　第1页共1页

序号	项 目 名 称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价/结算价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价/结算价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合　　计				

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。　　表-12

暂列金额明细表

工程名称：绵阳市安州区妇幼保健计划生育服务中心0-3岁托育中心新建食堂项目\单项工程1【安装工程】　　标段：　　第1页共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项		
合　　计				

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：　绵阳市安州区妇幼保健计划生育服务中心0-3岁托育中心新建食堂项目\单项工程1【安装工程】　　标段:　　第1页共1页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额± (元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价表

工程名称：绵阳市安州区妇幼保健计划生育服务中心0-3岁托育中心新建食堂项目\单项工程1【安装工程】　　标段：　　第1页共1页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额± (元)	备注
合　　计				-	-	-

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计 日 工 表

工程名称：绵阳市安州区妇幼保健计划生育服务中心0-3岁托育中心新建食堂项目\单项工程1【安装工程】　　标段：　　第1页共1页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
5	高级技工	工日					
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
施工机械小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税法，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4